Projekt:	**TRO**	**Neubau Realschule Trostberg**
LV:	**VE116**	**Bodenbelagarbeiten**
Bereich:	**3.**	**BODENBELAG PVC-FREI**
Abschnitt:	**3.1.**	**Vorbereitende Maßnahmen PVC-freier Bodenbelag**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	bestehend aus zwei Edelstahl-Trägerprofilen mit elastischer Elastomereinlage, Trägerprofile aus korrosionsfreiem Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 (früher: V2A), mit gelochten Befestigungsschenkeln für besseren Verbund mit Kleberbett, Schenkelbreite jeweils ca. 25 mm, Profilhöhe ca. 4,5 mm, mittige Einlage aus weich eingestelltem thermoplastischem Elastomer mit härteren Klemmstegen, sichtbare Elastomerbreite ca. 6 mm, Farbe des Elastomerstreifens nach Wahl des AG, Farbauswahl mindestens grau, beige und schwarz/anthrazit Profil in unterschiedlichen Einzellängen von ca. 0,80 - 2,50 m, fachgerecht und nach Herstellervorschriften auf bauseitigem schwimmenden Zementestrich mit Fußbodenheizung eingebaut einschl. beidseitgem Anspachteln zum Toleranzausgleich Einbauort: Räume mit PVC-freiem Bodenbelag als Schalltrennfugen unter Türen und Dehnfugen in der Estrichfläche jeweils im UG - 2.OG	260,000	m	.....	.....
	Summe 3.1. Vorbereitende Maßnahmen PVC-fre..				**.....**
3.2.	**Belagarbeiten PVC-freier Bodenbelag**				
	<u>Ausführungsbeschreibung Nr.: 1</u> **Ausführungsbeschreibung 1**				
	PVC-freier elastischer Bodenbelag PVC-freier elastischer Bodenbelag nach EN 14565, auf Basis thermoplastischer Polymere bzw. Naturmineral-Polymer-Gemisch, **Belagsaufbau durchgehend homogen.** **Zwei-, bzw. mehrschichtige Beläge sind nicht zugelassen** PVC-frei, frei von Weichmachern, emissionsarm, mit CE-Kennzeichnung nach EN 14041, Einstufung DIN EN 685 Klasse 34 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung), Eignungsbereich 34 nach ISO 10874, antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2 kV, geeignet für Stuhlrollen DIN EN 425 / EN 12529 Typ W, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar) bzw. nach EN 13501-1 Klasse Bfl-s1 / Cfl-s1,, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 nach DIN 51130,				

Projekt:	**TRO**	**Neubau Realschule Trostberg**
LV:	**VE116**	**Bodenbelagarbeiten**
Bereich:	**3.**	**BODENBELAG PVC-FREI**
Abschnitt:	**3.2.**	**Belagarbeiten PVC-freier Bodenbelag**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Resteindruck kleiner 0,05 mm nach ISO **24343**-1, Chemikalienbeständigkeit sehr gut bis hervorragend nach ISO 26987, Lichtechtheit / Farbechtheit größer-gleich 6 nach ISO 105-B02, geeignet für Fussbodenheizung Der Bodenbelag muss geeignet sein, auch ohne wiederkehrende Einpflegemaßnahmen / wiederkehrende Beschichtungen wirtschaftlich über die gesamte Lebensdauer gereinigt werden zu können. Gesamtdicke 2,0 mm, in Bahnen, Farbton aus Standardpalette nach erfolgter Bemusterung nach Wahl des Auftraggebers, Auswahl zwischen mindestens 25 Standardfarbtönen, *Vom Bieter auszufüllen:* *Angebotener Hersteller'* *.....'* *Angebotener Typ'* *.....'* Folgende Unterlagen für die angebotenen Produkte sind dem Angebot beizulegen bzw. auf Verlangen der ausschreibenden Stellen binnen 6 Werktagen nachzureichen: - Kopie der Prüfzeugnisse - Technische Merkblätter - Muster, Format ca. 20x30cm **Hinweis Bodenbelag** Der zu verlegende PVC-freie elastische Bodenbelag hat je Geschoss aus einer Fertigungscharge zu stammen. Dies muss anhand der Chargennummer nachgewiesen werden, alle Verpackungs -Etiketten sind bis zur Bauabnahme aufzubewahren. Die Bahnen sind grob mit ca. 10 cm Überlänge pro Bahn zuzuschneiden, die Bahnen sind - mit Nutzschicht nach aussen, lose aufgerollt und stehend - vor dem Kleben mind. 24 Std. an die Klimabedingungen des Gebäudes				